



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称: 苏州电器科学研究院股份有限公司
Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research
Institute Co., Ltd.

No 18K0641-S

检验（试验）报告 Test Report

委托单位: 厦门兴宇祥电气设备有限公司
Client:

产品名称: 户内移开式高压真空负荷开关-熔断器组合电器
Name of Product:

产品型号: XYFR-12/T200-31.5
Product Type:

检验类别: 委托试验
Test Category:



本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

苏州电器科学研究院股份有限公司		检 验 报 告		XYFR-12/T200-31.5 户内移开式高压真空负荷开关-熔断器组合电器	
概 述					
检验类别		委托试验			
试品型号及名称		XYFR-12/T200-31.5 户内移开式高压真空负荷开关-熔断器组合电器			
委托单位		厦门兴宇祥电气设备有限公司			
委托单位地址		厦门火炬高新区(翔安)产业区春波路 512 号二楼之二			
制造单位		厦门兴宇祥电气设备有限公司			
制造单位地址		厦门火炬高新区(翔安)产业区春波路 512 号二楼之二			
出厂日期、编号			2018-04、170927		
试 品 主 要 技 术 参 数	额定电压 kV		12		
	额定电流 A		200		
	额定频率 Hz		50		
委托单位提供的技术资料		0XYX.520.001JT XYFR-12/T200-31.5 户内移开式高压真空负荷开关-熔断器组合电器 技术条件			
		0XYX.192.001SJ XYFR-12/T200-31.5 户内移开式高压真空负荷开关-熔断器组合电器 试验鉴定大纲			
		0XYX.589.345 XYFR-12/T200-31.5 户内移开式高压真空负荷开关-熔断器组合电器 总装图			
说 明		/			
委托方代表: 刘丽					
到样日期: 2018 年 05 月 05 日					
试验日期: 2018 年 05 月 08 日至 2018 年 05 月 08 日					

苏州电器科学研究院股份有限公司

检 验 报 告

XYFR-12/T200-31.5
户内移开式高压真空负荷开关-熔断器组合电器

检 验 结 论

委托单位 厦门兴宇祥电气设备有限公司

试品型号 XYFR-12/T200-31.5

试品名称 户内移开式高压真空负荷开关-熔断器组合电器

制造单位 厦门兴宇祥电气设备有限公司

实施的检验项目
及检验结果局部放电试验[1.2Ur 下局放量 $\leq 5\text{pC}$] (应委托方要求进行试验)

合格

依据标准

GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》中 6.2.10

检验结论

经过对厦门兴宇祥电气设备有限公司生产的 XYFR-12/T200-31.5 户内移开式高压真空负荷开关-熔断器组合电器的检验, 所检项目符合上述依据标准相应条款及产品技术文件的规定, 检验结果合格。

注: 本结论仅对送试样品负责。

编制: 万希

校对: 任翔

审核: 张晨华

批准: 徐秀红

日期: 2018-05-18

日期: 2018-05-18

日期: 2018-05-18

日期: 2018-05-18